

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 28062023
Stavba: **Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ**

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:
Dátum: 28. 6. 2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Radoslav Kalafut

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Radoslav Kalafut

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov | 166 355,19 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |

Cena bez DPH **166 355,19**

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | 166 355,19 | 33 271,04 |

Cena s DPH v **EUR** **199 626,23**

Projektant

Spracovateľ



Ing. Radoslav Kalafut
Ul. Potok 464/64
059 04 Matiašovce
IČO: 54 524 806
DIČ: 1082878533

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.06.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 28062023

Stavba: **Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ**

Miesto: **Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1**

Dátum: 28. 6. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Radoslav Kalafut

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 166 355,19 | 199 626,23 |
| SO.01 | Atletický ovál | 122 316,62 | 146 779,94 |
| SO.02 | Volejbalové ihrisko | 34 196,66 | 41 035,99 |
| SO.03 | Skok do diaľky | 9 841,91 | 11 810,29 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 166 355,19 | 199 626,23 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.01 - Atletický ovál

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:

Dátum: 28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

122 316,62

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

122 316,62

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 122 316,62 | 20,00% | 24 463,32 |

Cena s DPH

v EUR

146 779,94

Projektant

Spracovateľ



Ing. Radoslav Kalafut
Ul. Potok 464/64
059 04 Matiašovce
IČO:54 524 806
DIČ:1082878533

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.06.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt: **SO.01 - Atletický ovál**

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 28. 6. 2023

Projektant: Ing. Radoslav Kalafut

Spracovateľ: Ing. Radoslav Kalafut

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 122 316,62

HSV - Práce a dodávky HSV 114 365,90

1 - Zemné práce 25 307,74

2 - Zakladanie 1 388,03

5 - Komunikácie 76 984,90

8 - Rúrové vedenie 960,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 729,92

99 - Presun hmôt HSV 1 994,60

PSV - Práce a dodávky PSV 4 200,72

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 355,92

776 - Podlahy povlakové 3 844,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 750,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 122 316,62

ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.01 - Atletický ovál

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 122 316,62 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 114 365,90 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 25 307,74 |
| 1 | K | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 445,000 | 2,91 | 1 294,95 |
| | W | | 445 | | 445,000 | | |
| | W | | Súčet | | 445,000 | | |
| 2 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 448,250 | 4,63 | 2 075,40 |
| | W | | 896,5*0,5 "atletický ovál" | | 448,250 | | |
| | W | | Súčet | | 448,250 | | |
| 3 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 10,125 | 13,95 | 141,24 |
| | W | | (1,5*1,5*1,5)*3 "vsakovacie jamy" | | 10,125 | | |
| | W | | Súčet | | 10,125 | | |
| 4 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 15,600 | 38,76 | 604,66 |
| | W | | 0,2*0,2*210 "drenážna ryha" | | 8,400 | | |
| | W | | (1,2*0,5*4)*3 "ryha pre odvodnenie do vsaku" | | 7,200 | | |
| | W | | Súčet | | 15,600 | | |
| 5 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 473,975 | 4,00 | 1 895,90 |
| | W | | 448,25+10,125+15,60 | | 473,975 | | |
| | W | | Súčet | | 473,975 | | |
| 6 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 739,750 | 0,38 | 1 801,11 |
| | W | | 473,975*10 | | 4 739,750 | | |
| | W | | Súčet | | 4 739,750 | | |
| 7 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 473,975 | 0,80 | 379,18 |
| | W | | 473,975 | | 473,975 | | |
| | W | | Súčet | | 473,975 | | |
| 8 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 710,963 | 19,50 | 13 863,78 |
| | W | | 473,975*1,5 | | 710,963 | | |
| | W | | Súčet | | 710,963 | | |
| 9 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny | m3 | 7,200 | 32,52 | 234,14 |
| | W | | (1,2*0,5*4)*3 "zásyp odvodňovacieho potrubia" | | 7,200 | | |
| | W | | Súčet | | 7,200 | | |
| 10 | K | 180402111.S | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 445,000 | 0,95 | 422,75 |
| | W | | 445*1,0 | | 445,000 | | |
| | W | | Súčet | | 445,000 | | |
| 11 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 13,751 | 7,14 | 98,18 |
| | W | | 445*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva | | 13,751 | | |
| | W | | Súčet | | 13,751 | | |
| 12 | K | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 445,000 | 1,71 | 760,95 |
| | W | | 445*1,0 | | 445,000 | | |
| | W | | Súčet | | 445,000 | | |
| 13 | K | 182301122.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 445,000 | 3,90 | 1 735,50 |
| | W | | 445*1,0 | | 445,000 | | |
| | W | | Súčet | | 445,000 | | |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 1 388,03 |
| 14 | K | 211521111.S | Výplň vsakovacej šachty kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 | m3 | 1,500 | 50,61 | 75,92 |
| | W | | (1*1*0,5)*3 | | 1,500 | | |
| | W | | Súčet | | 1,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 211571111.S | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom | m3 | 8,400 | 38,64 | 324,58 |
| | W | | 0,2*0,2*210 | | 8,400 | | |
| | W | | Súčet | | 8,400 | | |
| 16 | K | 211971121.S | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 222,000 | 1,95 | 432,90 |
| | W | | 210*1 "drenážna ryha" | | 210,000 | | |
| | W | | 4*3 "vsakovacie jamy" | | 12,000 | | |
| | W | | Súčet | | 222,000 | | |
| 17 | M | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 | m2 | 226,440 | 1,42 | 321,54 |
| | W | | 222*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 226,440 | | |
| 18 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa | m2 | 896,500 | 0,26 | 233,09 |
| | W | | 896,50 | | 896,500 | | |
| | W | | Súčet | | 896,500 | | |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 76 984,90 |
| 19 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 815,000 | 4,05 | 3 300,75 |
| | W | | 815 | | 815,000 | | |
| | W | | Súčet | | 815,000 | | |
| 20 | K | 564751111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 815,000 | 7,51 | 6 120,65 |
| 21 | K | 589150031.S | Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm | m2 | 815,000 | 34,57 | 28 174,55 |
| 22 | K | 589170021.S | Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm | m2 | 815,000 | 48,33 | 39 388,95 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 960,71 |
| 23 | K | 871218113.S | Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC | m | 210,000 | 0,94 | 197,40 |
| 24 | M | 286110015000.S | Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná | m | 212,100 | 1,84 | 390,26 |
| | W | | 210*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva | | 212,100 | | |
| 25 | K | 895970000.S | Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného vrátane geotextílie a príslušenstva | m3 | 1,500 | 25,98 | 38,97 |
| | W | | (1*1*0,5)*3 | | 1,500 | | |
| 26 | M | 286650001212.S | Vsakovací blok 1000x500x500 mm, pre vsakovanie dažďovej vody | ks | 6,000 | 55,68 | 334,08 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 7 729,92 |
| 27 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou (kladený rovno a do oblúka) | m | 445,000 | 7,92 | 3 524,40 |
| | W | | 445,0 | | 445,000 | | |
| | W | | Súčet | | 445,000 | | |
| 28 | M | 15632 | Obrubník parkový 100x8x25 cm | ks | 489,500 | 4,09 | 2 002,06 |
| | W | | 445 | | 445,000 | | |
| | W | | 445*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva | | 489,500 | | |
| 29 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 17,800 | 123,79 | 2 203,46 |
| | W | | 445*0,2*0,2 | | 17,800 | | |
| | W | | Súčet | | 17,800 | | |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 1 994,60 |
| 30 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 507,531 | 3,93 | 1 994,60 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 200,72 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 355,92 |
| 31 | K | 721171112.S | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm | m | 12,000 | 29,66 | 355,92 |
| | W | | 4*3 | | 12,000 | | |
| | W | | Súčet | | 12,000 | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 3 844,80 |
| 32 | K | 776591020.S | Význačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiar PU bielej farby, š. 50 mm | m | 890,000 | 4,32 | 3 844,80 |
| | W | | 445*2 | | 890,000 | | |
| | W | | Súčet | | 890,000 | | |
| D | VRN | | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 3 750,00 |
| 33 | K | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 34 | K | 000600011.S | Zariadenie staveniska | eur | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 35 | K | VRN01_V1 | Defibrilátor dodávka+montáž | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:

Dátum: 28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:


| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 34 196,66 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 34 196,66 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 34 196,66 | 20,00% | 6 839,33 |

Cena s DPH v EUR **41 035,99**

Projektant

Spracovateľ



Ing. Radoslav Kalafut
Ul. Potok 464/64
059 04 Matiašovce
IČO: 54 524 806
DIČ: 1082878536

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.06.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

34 196,66

HSV - Práce a dodávky HSV

32 446,74

1 - Zemné práce

6 593,06

2 - Zakladanie

202,82

5 - Komunikácie

23 865,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 223,78

99 - Presun hmôt HSV

561,82

PSV - Práce a dodávky PSV

349,92

776 - Podlahy povlakové

349,92

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 400,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 196,66

ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

34 196,66

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 32 446,74 |
|----|-----|---------------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| D | 1 | Zemné práce | | | | | 6 593,06 |
| 1 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 143,000 | 4,63 | 662,09 |
| | W | | 22*13*0,5 "volejbalové ihrisko" | | 143,000 | | |
| | W | | Súčet | | 143,000 | | |
| 2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,152 | 13,95 | 16,07 |
| | W | | (0,8*0,8*0,9)*2 "päťka pre volejbalový stĺp" | | 1,152 | | |
| | W | | Súčet | | 1,152 | | |
| 3 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 144,152 | 4,00 | 576,61 |
| | W | | 143+1,152 | | 144,152 | | |
| | W | | Súčet | | 144,152 | | |
| 4 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 441,520 | 0,38 | 547,78 |
| | W | | 144,152*10 | | 1 441,520 | | |
| | W | | Súčet | | 1 441,520 | | |
| 5 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 144,152 | 0,80 | 115,32 |
| | W | | 144,152 | | 144,152 | | |
| | W | | Súčet | | 144,152 | | |
| 6 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 216,228 | 19,50 | 4 216,45 |
| | W | | 144,152*1,5 | | 216,228 | | |
| | W | | Súčet | | 216,228 | | |
| 7 | K | 180402111.S | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 66,000 | 0,95 | 62,70 |
| | W | | (21*2+12*2)*1 | | 66,000 | | |
| | W | | Súčet | | 66,000 | | |
| 8 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 2,039 | 7,14 | 14,56 |
| | W | | 66*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva | | 2,039 | | |
| | W | | Súčet | | 2,039 | | |
| 9 | K | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 68,000 | 1,71 | 116,28 |
| | W | | (22*2+12*2)*1 | | 68,000 | | |
| | W | | Súčet | | 68,000 | | |
| 10 | K | 182301122.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 68,000 | 3,90 | 265,20 |
| | W | | (22*2+12*2)*1 | | 68,000 | | |
| | W | | Súčet | | 68,000 | | |
| D | 2 | Zakladanie | | | | | 202,82 |
| 11 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa | m2 | 264,000 | 0,26 | 68,64 |
| | W | | 22*12 | | 264,000 | | |
| | W | | Súčet | | 264,000 | | |
| 12 | K | 275313612.S | Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 1,152 | 116,48 | 134,18 |
| | W | | (0,8*0,8*0,9)*2 "základové päťky pre volejbalové stĺpy" | | 1,152 | | |
| | W | | Súčet | | 1,152 | | |
| D | 5 | Komunikácie | | | | | 23 865,26 |
| 13 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 257,306 | 4,05 | 1 042,09 |
| | W | | 21,16*12,16 | | 257,306 | | |
| | W | | Súčet | | 257,306 | | |
| 14 | K | 564751111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 257,306 | 7,51 | 1 932,37 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | 21,16*12,16 | | 257,306 | | |
| | W | | Súčet | | 257,306 | | |
| 15 | K | 589150031.S | Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm | m2 | 252,000 | 34,57 | 8 711,64 |
| | W | | 12*21 | | 252,000 | | |
| | W | | Súčet | | 252,000 | | |
| 16 | K | 589170021.S | Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm | m2 | 252,000 | 48,33 | 12 179,16 |
| | W | | 12*21 | | 252,000 | | |
| | W | | Súčet | | 252,000 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 223,78 |
| 17 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 66,320 | 6,92 | 458,93 |
| | W | | 12+12+21,16+21,16 | | 66,320 | | |
| | W | | Súčet | | 66,320 | | |
| 18 | M | 15632 | Obrubník parkový 100x8x25 cm | ks | 70,000 | 4,09 | 286,30 |
| 19 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 2,653 | 123,79 | 328,41 |
| | W | | 66,32*0,2*0,2 | | 2,653 | | |
| | W | | Súčet | | 2,653 | | |
| 20 | K | 953941211.S | Osadenie konzoly (pre volejbalové stĺpy) do betónovej pätky | ks | 2,000 | 5,07 | 10,14 |
| 21 | M | 589580063800.S | Púzdro pre volejbalové stĺpy s povrchovou ochranou a odvodňovacím systémom | ks | 2,000 | 70,00 | 140,00 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 561,82 |
| 22 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 142,958 | 3,93 | 561,82 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 349,92 |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 349,92 |
| 23 | K | 776591020.S | Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiary PU žltá farba, š. 50 mm | m | 81,000 | 4,32 | 349,92 |
| | W | | 9*5+18*2 | | 81,000 | | |
| | W | | Súčet | | 81,000 | | |
| D | VRN | | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 400,00 |
| 24 | K | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | K | 000600011.S | Zariadenie staveniska | eur | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 26 | K | V01 | Volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťkou D+M | set | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovnísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:

Dátum: 28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | 9 841,91 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 9 841,91 |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 9 841,91 | 20,00% | 1 968,38 |

Cena s DPH v **EUR** **11 810,29**

Projektant

Spracovateľ



Ing. Radoslav Kalafut

Ul. Potok 464/64

059 04 Matiašovce

IČO: 54 524 806

DIČ: 1082878533

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.06.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|-----------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 9 841,91 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 9 437,59 |
| 1 - Zemné práce | 2 360,57 |
| 2 - Zakladanie | 32,89 |
| 5 - Komunikácie | 4 707,94 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 140,82 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 195,37 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 4,32 |
| 776 - Podlahy povlakové | 4,32 |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 400,00 |

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **9 841,91**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

28. 6. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 9 841,91 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 9 437,59 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 2 360,57 |
| 1 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 36,000 | 8,13 | 292,68 |
| | W | | 7,5*4,5*0,5 "doskočisko" | | 16,875 | | |
| | W | | 25,5*1,5*0,5 "rozbeh" | | 19,125 | | |
| | W | | Súčet | | 36,000 | | |
| 2 | K | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 36,000 | 7,13 | 256,68 |
| | W | | 36 | | 36,000 | | |
| | W | | Súčet | | 36,000 | | |
| 3 | K | 162501113.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 360,000 | 0,66 | 237,60 |
| | W | | 36*10 | | 360,000 | | |
| | W | | Súčet | | 360,000 | | |
| 4 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 36,000 | 0,90 | 32,40 |
| | W | | 36 | | 36,000 | | |
| | W | | Súčet | | 36,000 | | |
| 5 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 54,000 | 19,50 | 1 053,00 |
| | W | | 36*1,5 | | 54,000 | | |
| | W | | Súčet | | 54,000 | | |
| 6 | K | 180402111.S | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 72,000 | 0,95 | 68,40 |
| | W | | (1+25,08+0,92+0,5+7+4+7+0,5+0,92+25,08)*1 | | 72,000 | | |
| | W | | Súčet | | 72,000 | | |
| 7 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 2,225 | 7,14 | 15,89 |
| | W | | 72*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva | | 2,225 | | |
| | W | | Súčet | | 2,225 | | |
| 8 | K | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 72,000 | 1,71 | 123,12 |
| | W | | 72*1 | | 72,000 | | |
| | W | | Súčet | | 72,000 | | |
| 9 | K | 182301122.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 72,000 | 3,90 | 280,80 |
| | W | | 72*1 | | 72,000 | | |
| | W | | Súčet | | 72,000 | | |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 32,89 |
| 10 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa | m2 | 72,000 | 0,26 | 18,72 |
| | W | | 72 | | 72,000 | | |
| | W | | Súčet | | 72,000 | | |
| 11 | K | 273313612.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 0,120 | 118,09 | 14,17 |
| | W | | 0,6*1*0,2 "podkladový betón pod odrazovú dosku" | | 0,120 | | |
| | W | | Súčet | | 0,120 | | |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 4 707,94 |
| 12 | K | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 52,980 | 4,05 | 214,57 |
| | W | | 72-(3*6,34) "odpočet doskočisko" | | 52,980 | | |
| | W | | Súčet | | 52,980 | | |
| 13 | K | 564751111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 52,980 | 7,51 | 397,88 |
| | W | | 72-(3*6,34) "odpočet doskočisko" | | 52,980 | | |
| | W | | Súčet | | 52,980 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 564871111.S _VV | Kremičitý piesok typ SH032 tr. A s rozprestretím hr. 400 mm bez zhutnenia | t | 14,223 | 100,00 | 1 422,30 |
| | W | | (6,26*2,84*0,4)*2 "doskočisko" | | 14,223 | | |
| | W | | Súčet | | 14,223 | | |
| 15 | K | 589150031.S | Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm | m2 | 32,246 | 34,57 | 1 114,74 |
| | W | | 25*1+0,42*6,34+0,42*6,34+3,84*0,5 | | 32,246 | | |
| | W | | Súčet | | 32,246 | | |
| 16 | K | 589170021.S | Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm | m2 | 32,246 | 48,33 | 1 558,45 |
| | W | | 32,246 | | 32,246 | | |
| | W | | Súčet | | 32,246 | | |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 2 140,82 |
| 17 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového, parkového obrubníka alebo SBR obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 88,680 | 6,92 | 613,67 |
| | W | | 7+7+4+0,5+0,5+25,08+25,08+1 "betónový obrubník" | | 70,160 | | |
| | W | | 6,26+6,26+3+0,92+0,92+1,16 "SBR obrubník" | | 18,520 | | |
| | W | | Súčet | | 88,680 | | |
| 18 | M | 15632 | Obrubník parkový 100x8x25 cm | ks | 73,000 | 4,09 | 298,57 |
| | W | | 73 | | 73,000 | | |
| | W | | Súčet | | 73,000 | | |
| 19 | M | 15632_V1 | Obrubník SBR 100x5x20 cm | ks | 21,000 | 19,50 | 409,50 |
| | W | | 21 | | 21,000 | | |
| | W | | Súčet | | 21,000 | | |
| 20 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníčky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 3,547 | 123,79 | 439,08 |
| | W | | 88,68*0,2*0,2 | | 3,547 | | |
| | W | | Súčet | | 3,547 | | |
| 21 | K | 953941211.S_V1 1 | Odrážacia doska pre skok do diaľky komplet, vrátane krytu dodávky a montáže | ks | 1,000 | 380,00 | 380,00 |
| | W | | 1 | | 1,000 | | |
| | W | | Súčet | | 1,000 | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 195,37 |
| 22 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 49,712 | 3,93 | 195,37 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 4,32 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 4,32 |
| 23 | K | 776591020.S | Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiar PU bielej farby, š. 50 mm | m | 1,000 | 4,32 | 4,32 |
| | W | | 1 | | 1,000 | | |
| | W | | Súčet | | 1,000 | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 400,00 |
| 24 | K | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | K | 000600011.S | Zariadenie staveniska | eur | 1,000 | 300,00 | 300,00 |