

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R2024-01
Stavba: Obnova budovy telocvične Základnej školy

JKSO:
Miesto: Stúrova 228/109, Spišská Stará Ves

KS:
Dátum: 15.1.2025

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DARUS stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Silvia Želonková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Dubjel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 516 575,26	Výška dane 118 812,31
-------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------

Cena s DPH	v	EUR	635 387,57
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Tatranská 923/20



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

R2024-01

Stavba:

Obnova budovy telocvične Základnej školy

Miesto:

Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves

Dátum:

15.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará ves

Projektant:

Ing. Silvia Želonková

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Dubjel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

R2024-01	Obnova budovy telocvične Základnej školy	516 575,26	635 387,57
----------	--	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy telocvične Základnej školy

JKSO:

Miesto: Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves

KS:

Dátum: 15.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Silvia Želonková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Dubjel

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

516 575,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	516 575,20	23,00%	118 812,30

Cena s DPH

v EUR

635 387,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy telocvične Základnej školy

Miesto: Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará ves

Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.

Dátum: 15.01.2025

Projektant: Ing. Silvia Želonková

Spracovateľ: Ing. Vladimír Dubjel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	516 575,26
HSV - Práce a dodávky HSV	195 552,27
1 - Zemné práce	94,27
2 - Zakladanie	442,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	1 793,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	298 368,36
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	40 387,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
731 - Ústredné kúrenie	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Obklady	0,00
784 - Maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	22 654,63
21-M - Elektromontáže	22 654,63

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy telocvične Základnej školy					
Miesto:	Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves			Dátum:	15.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Spišská Stará ves			Projektant:	Ing. Silvia Želonková
Zhotoviteľ:	DARUS stav s.r.o.			Spracovateľ:	Ing. Vladimír Dubjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

516 575,26

DHSVPráce a dodávky HSV

195 552,27

D1Zemné práce

94,27

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	11,000	2,34	25,74
	VV		rozobratie okapového chodníka - B5				
	VV		11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	11,000	6,23	68,53

D2Zakladanie

442,44

3	K	278381541.S	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitost' I	m3	1,800	245,80	442,44
	VV		základ pod TČ - D9				
	VV		1,2*0,5*1,5*2		1,800		
	VV		Súčet		1,800		

D3Zvislé a kompletne konštrukcie

4	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	2,107	218,21	459,77
	VV		nadmurovanie atiky - D14				
	VV		38,8*0,362*0,15		2,107		
	VV		Súčet		2,107		
5	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 300 mm	m3	1,035	211,65	219,06
	VV		nadmurovanie atiky - D13				
	VV		6,9*0,3*0,25*2		1,035		
	VV		Súčet		1,035		
6	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,526	1 321,71	695,22
	VV		38,8*0,01		0,388		
	VV		6,9*2*0,01		0,138		
	VV		Súčet		0,526		

7	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	16,42	16,42
	VV		1 "D22		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

8	M	593210000100.S	Preklad železobetónový RZP 119/7/24 P, lxšxv 1190x70x240 mm, plný	ks	1,010	13,68	13,82
	VV		1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		1,010		

9	K	317121351.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	1,000	15,60	15,60
	VV		1 "D23		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

10	M	593210000500.S	Preklad železobetónový RZP 239/7/24 P, lxšxv 2390x70x240 mm, plný	ks	1,010	37,85	38,23
	VV		1*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		1,010		

11	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	24,480	39,62	969,90
	VV		D7				
	VV		2,5*3,5		8,750		
	VV		1,95*2,6*2+2,15*2,6		15,730		
	VV	priecka_150	Súčet		24,480		

D5Komunikácie

1 793,46

12	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	74,125	9,94	736,80
	VV		základ pod TČ				
	VV		0,5*1,5*2		1,500		
	VV		okapový chodník				
	VV		(40+40+25,8+25,8)*0,5		65,800		
	VV		chodník				
	VV		3,9*1,75		6,825		
	VV		Súčet		74,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,500	15,00	22,50
	VV		základ pod TČ				
	VV		1,5*0,5*2		1,500		
	VV		Súčet		1,500		
14	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	6,060	5,96	36,12
	VV		1,5*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		6,060		
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	31,310	15,76	493,45
	VV		okapový chodník a chodník - D4				
	VV		31,31		31,310		
	VV		Súčet		31,310		
16	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	31,936	15,80	504,59
	VV		31,31*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		31,936		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
17	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	7,840	2,68	21,01
	VV		začistenie omietok okolo nových konštrukcií				
	VV		2,1*2+1 "dvere		5,200		
	VV		2,64 "pričky		2,640		
	VV		Súčet		7,840		
18	K	612460363.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	48,960	12,61	617,39
	VV		priečka 150*2		48,960		
19	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	48,960	10,20	499,39
	VV		priečka 150*2		48,960		
	VV		Súčet		48,960		
20	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	986,203	6,42	6 331,42
	VV		vysspravenie povrchu stien pred zateplením				
	VV		fasáda		986,203		
	VV		Súčet		986,203		
21	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 187,995	17,00	20 195,92
	VV		MV 100+MV 200+MV 300		1 034,203		
	VV		(osteniaD_mb+osteniaO_mb)*0,3		153,792		
	VV		Súčet		1 187,995		
22	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	164,810	18,65	3 073,71
	VV		perimeter_100+perimeter_140		164,810		
	VV		Súčet		164,810		
23	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	m2	67,320	44,30	2 982,28
	VV		sokel východnej fasády				
	VV		39,6*1,7		67,320		
	VV	perimeter 100	Súčet		67,320		
24	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatlkacie kotvy	m2	97,490	59,84	5 833,80
	VV		zateplenie sokla				
	VV		39,6*0,7+0,9*7,8		34,740		
	VV		25,6*1,7+25,6*0,6+4,3*0,9		62,750		
	VV	perimeter 140	Súčet		97,490		
25	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	m2	942,523	80,00	75 401,84
	VV		fasáda "D1		986,203		
	VV		-MV 300		-43,680		
	VV	MV 200	Súčet		942,523		
26	K	625250750.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, zatlkacie kotvy	m2	43,680	85,36	3 728,52
	VV		skladba S3				
	VV		1,4*2,4*13		43,680		
	VV	MV 300	Súčet		43,680		
27	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	51,264	50,00	2 563,20
	VV		ostenia okien a dverí - D2				
	VV		(1,15+1,465*2)*23		93,840		
	VV		(1,15+2,03*2)*26		135,460		
	VV		(2,4+2*2)*26		166,400		
	VV		(2,4+2,765*2)*13		103,090		
	VV	osteniaO_mb	Súčet		498,790		
	VV		(1,55+2,25*2)		6,050		
	VV		(3,5+2,15*2)		7,800		
	VV	osteniaD_mb	Súčet		13,850		
	VV		(osteniaD_mb+osteniaO_mb)*0,1		51,264		
	VV		Súčet		51,264		
28	K	625254118.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z polystyréncementu hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	48,000	43,22	2 074,56
	VV		zateplenie rímsy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		40*0,4*3		48,000		
	VV	MV 100	Súčet		48,000		
29	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,975	194,58	189,72
	VV		9,75*0,1 "D8		0,975		
	VV		Súčet		0,975		
30	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m3	9,160	65,23	597,51
	VV		(40+25,8+25,8)*0,5*0,2		9,160		
	VV		Súčet		9,160		
31	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	89,90	89,90
	VV		1 "D22		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
32	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	254,00	254,00
33	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	120,050	7,30	876,37
	VV		1,15*23		26,450		
	VV		2,4*39		93,600		
	VV		Súčet		120,050		
34	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	120,050	16,63	1 996,43
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
35	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	139,400	6,87	957,68
	VV		okapový chodník				
	VV		40+40+25,8+25,8+3,9+3,9		139,400		
	VV		Súčet		139,400		
36	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	140,794	3,08	433,65
	VV		139,4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		140,794		
37	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 039,563	1,50	3 059,34
	VV		fasáda+strecha_S+strecha_P "B6		2 039,563		
	VV		Súčet		2 039,563		
38	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 385,132	2,10	2 908,78
	VV		41,6*10,22		425,152		
	VV		41,6*(7,52+2,08)		399,360		
	VV		19,81*11*2+7,8*8*2		560,620		
	VV		Súčet		1 385,132		
39	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 385,132	1,85	2 562,49
40	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 385,132	1,75	2 423,98
41	K	944944103.S	Ochranná sieť na oknách	m2	211,068	2,90	612,10
	VV		2,4*2*26+2,4*2,765*13		211,068		
	VV		Súčet		211,068		
42	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	126,550	9,80	1 240,19
	VV		40*2+25,8*2-1,55-3,5		126,550		
	VV		Súčet		126,550		
43	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	400,840	2,86	1 146,40
	VV		osteniaD_mb+osteniaO_mb-nadprazia_mb		357,640		
	VV		10,8*4 "nárožia		43,200		
	VV		Súčet		400,840		
44	K	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	13,000	2,14	27,82
45	M	429720338900.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 150x60x8 mm, pozinkovaná	ks	13,000	3,56	46,28
46	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,85	11,40
47	M	429720339520.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 500x500x8 mm, pozinkovaná	ks	4,000	18,62	74,48
48	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	126,550	3,95	499,87
49	K	953995407.S	Okenný a dverový začistovací a dilatačný profil	m	512,640	4,50	2 306,88
	VV		osteniaD_mb+osteniaO_mb		512,640		
	VV		Súčet		512,640		
50	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	155,000	4,87	754,85
	VV		1,15*49		56,350		
	VV		2,4*39		93,600		
	VV		1,55+3,5		5,050		
	VV	nadprazia_mb	Súčet		155,000		
51	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	120,000	5,14	616,80
	VV		40*3 "podstrešné rímsty		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		120,000		
52	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	15,114	2,16	32,65
	VV		B17				
	VV		1*2,02+2,04*2,35+2,15*2+1*2+1*2		15,114		
	VV		Súčet		15,114		
53	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	211,068	6,44	1 359,28
	VV		B2				
	VV		2,4*2*26		124,800		
	VV		2,4*2,765*13		86,268		
	VV		Súčet		211,068		
54	K	965041441.R	Búranie mazanín, perlitbetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	75,699	48,90	3 701,68
	VV		sedlová strecha - vybúranie spádovej vrstvy perlitbetónu 100 mm - B10				
	VV		756,99*0,1		75,699		
	VV		Súčet		75,699		
55	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,975	197,62	192,68
	VV		9,75*0,1 "B7		0,975		
	VV		Súčet		0,975		
56	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	26,540	6,58	174,63
	VV		príprava podkladu pre polozenie dlažby - D8				
	VV		22,93 "1.17		22,930		
	VV		3,61 "1.18		3,610		
	VV		Súčet		26,540		
57	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	14,136	2,41	34,07
	VV		2,535*2+2,2*0,6+5,6*0,6 "B7		9,750		
	VV		2,04*2,15 "B4		4,386		
	VV		Súčet		14,136		
58	K	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	93,600	20,65	1 932,84
	VV		vybúranie betónových parapetov				
	VV		2,4*39		93,600		
	VV		Súčet		93,600		
59	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	120,290	2,47	297,12
	VV		B1				
	VV		(1,15+1,465)*2*23		120,290		
	VV		Súčet		120,290		
60	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,000	2,47	32,11
	VV		B3				
	VV		(1,55+2,25)*2		7,600		
	VV		B16				
	VV		(0,7+2)*2		5,400		
	VV		Súčet		13,000		
61	K	978015281.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	986,203	2,12	2 090,75
	VV		B6				
	VV		39,6*10,22		404,712		
	VV		39,6*(7,52+2,08)		380,160		
	VV		18,81*11*2+6,8*8*2		522,620		
	VV		odpočet okenných otvorov				
	VV		-(1,15*1,456*23+1,15*2,03*26+2,4*2*26+2,4*2,765*13)		-310,276		
	VV		odpočet dverných otvorov				
	VV		-(3,5*2,15+1,55*2,25)		-11,013		
	VV	fasáda	Súčet		986,203		
62	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	97,330	8,15	793,24
	VV		osekanie kabrinca - B13				
	VV		39,6*1,2+39,6*0,2+0,5*7,8		59,340		
	VV		25,6*1,2+25,6*0,2+4,3*0,5		37,990		
	VV		Súčet		97,330		
63	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	234,565	10,20	2 392,56
64	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	469,130	8,50	3 987,61
	VV		234,565*2 *Prepočítané koeficientom množstva		469,130		
65	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	4,000	38,90	155,60
66	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	4,000	9,50	38,00
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	234,565	14,54	3 410,58
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 036,950	0,35	2 462,93
	VV		234,565*30 *Prepočítané koeficientom množstva		7 036,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	234,565	12,36	2 899,22
70	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	220,957	40,00	8 838,28
71	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,608	50,00	680,40
D 99 Presun hmôt HSV							
72	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	236,511	35,00	8 277,89
D PSV Práce a dodávky PSV							298 368,36
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							40 387,00
73	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 053,360	0,86	905,89
VV strecha_P+strecha_S					1 053,360		
VV Súčet					1 053,360		
74	M	283230007800	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E – lepiaca butylkaučuková páska hr. 15 mm, dl. 45 m, FATRA IZOLFA	ks	327,428	9,64	3 156,41
P			Poznámka k položke: Lepiaca butylkaučuková páska \$15mm/45m pre parozábrany PAROTEN a FATRAPAR				
VV strecha_P					284,720		
VV Súčet					284,720		
VV 284,72*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					327,428		
75	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	883,936	4,78	4 225,21
VV strecha_S					768,640		
VV Súčet					768,640		
VV 768,64*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					883,936		
76	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	284,720	1,24	353,05
VV B9					284,720		
VV 284,72					284,720		
VV strecha_P Súčet					284,720		
77	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	768,640	1,45	1 114,53
VV B10					768,640		
VV 768,64					768,640		
VV strecha_S Súčet					768,640		
78	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	768,640	7,16	5 503,46
VV strecha_S					768,640		
VV Súčet					768,640		
79	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	30,746	15,60	479,64
80	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	6,149	14,45	88,85
81	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	535,435	7,29	3 903,32
82	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	883,936	5,62	4 967,72
83	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	284,720	5,52	1 571,65
VV strecha_P					284,720		
VV Súčet					284,720		
84	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	327,428	5,62	1 840,15
85	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	894,021	1,10	983,42
86	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	173,200	25,37	4 394,08
87	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 385,600	0,21	290,98
88	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	569,440	1,02	580,83
VV strecha_P*2					569,440		
VV Súčet					569,440		
89	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	654,856	1,52	995,38
VV 569,44*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					654,856		
90	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	173,200	15,20	2 632,64
VV doska pod atikové plechy					53,200		
VV 19,41*2+7,19*2					53,200		
VV doska pod odkvapový plech					120,000		
VV 40*3					120,000		
VV Súčet					173,200		
91	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 385,600	0,21	290,98
92	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	107,384	15,60	1 675,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,185	47,21	433,62
D 713			Izolácie tepelné				
94	K	713000100.S	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech šikmých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,008t	m2	1 822,000	1,74	3 170,28
	VV		demontáž POLSID 40 mm a 50 mm - B9, B10				
	VV		strecha_P+strecha_S		1 053,360		
	VV		demontáž vrstvy pod perlitbetónom hr 100 mm				
	VV		strecha_S		768,640		
	VV		Súčet		1 822,000		
95	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	768,640	6,50	4 996,16
	VV		strecha_S		768,640		
	VV		Súčet		768,640		
96	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 568,026	25,00	39 200,65
	VV		768,64*2,04 *Prepočítané koeficientom množstva		1 568,026		
97	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	284,720	8,80	2 505,54
	VV		strecha_P		284,720		
	VV		Súčet		284,720		
98	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	580,829	25,00	14 520,73
	VV		284,72*2,04 *Prepočítané koeficientom množstva		580,829		
99	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	42,560	14,05	597,97
	VV		(19,41*2+7,19*2)*0,5		26,600		
	VV		(19,41*2+7,19*2)*0,3		15,960		
	VV		Súčet		42,560		
100	M	283750003000.S	Doska XPS 500 spádová hr. 100-80 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	43,411	19,23	834,79
	VV		42,56*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		43,411		
101	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,610	48,63	467,33
D 721			Zdravotechnika				
102	K	7211100	Montáž a dodávka zdravotníckej	m	1,000	7 823,52	7 823,52
D 731			Ústredné kúrenie				
103	K	731111000.S1	Montáž a dodávka UK	ks	1,000	105 757,03	105 757,03
D 763			Konštrukcie - drevostavby				
104	K	763160512.S	Bezpečnostný medzistrop SDK na oceľovom profile UA 75, doska impregnovaná DF 4x12.5 mm, TI 75 mm	m2	3,608	145,20	523,88
	VV		D26				
	VV		1,85*1,95 "m.č.1.18		3,608		
	VV	SDK strop	Súčet		3,608		
105	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,251	69,41	17,42
D 764			Konštrukcie klampiarske				
106	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	118,800	0,98	116,42
	VV		39,6*3 "B11		118,800		
	VV		Súčet		118,800		
107	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	130,000	0,85	110,50
108	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	120,000	36,25	4 350,00
109	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	149,950	15,87	2 379,71
	VV		1,15*49		56,350		
	VV		2,4*39		93,600		
	VV		Súčet		149,950		
110	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	88,000	1,68	147,84
111	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	53,200	1,65	87,78
	VV		atikové plechy				
	VV		19,41*2+7,19*2		53,200		
	VV		Súčet		53,200		
112	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	64,500	35,63	2 298,14
	VV		11,5*3		34,500		
	VV		2,2*3		6,600		
	VV		7,8*3		23,400		
	VV		Súčet		64,500		
113	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	64,500	1,21	78,05
	VV		B11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		11,5*3		34,500		
	VV		2,2*3		6,600		
	VV		7,8*3		23,400		
	VV		Súčet		64,500		
114	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,091	93,56	102,07
D 766 Konštrukcie stolárske							
115	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	483,380	11,50	5 558,87
	VV		(1,15+1,465)*2*23 "01		120,290		
	VV		(2+2,4)*2*8 "02		70,400		
	VV		(2+2,4)*2*18 "03		158,400		
	VV		(2,4+2,765)*2*8 "04		82,640		
	VV		(2,4+2,765)*2*5 "05		51,650		
	VV		Súčet		483,380		
116	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	507,549	3,06	1 553,10
117	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	507,549	1,12	568,45
118	M	611410008000.O 1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1150x1465 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	23,000	400,00	9 200,00
119	M	611410010400.O 2	Plastové okno dvojkrídlové S, vxš 2000x2400mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	930,00	7 440,00
120	M	611410010400.O 3	Plastové okno pevné, vxš 2000x2400mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	18,000	880,00	15 840,00
121	M	611410010400.O 4	Plastové okno pevné, vxš 2765x2400mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	1 360,00	10 880,00
122	M	611410010400.O 5	Plastové okno dvojkrídlové S vxš 2765x2400mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	1 580,00	7 900,00
123	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,050	10,40	62,92
	VV		1,55+2,25*2 "D1		6,050		
	VV		Súčet		6,050		
124	M	553410041200.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové vxš 2250x1550mm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
125	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	30,50	30,50
126	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	19,80	19,80
127	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	150,00	150,00
128	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí 0,00100t	ks	1,000	2,54	2,54
	VV		1 "B15		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
129	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	23,000	1,42	32,66
130	K	766699611.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	38,400	23,10	887,04
	VV		2,4*1*16		38,400		
	VV		Súčet		38,400		
131	K	766411811.S	Demontáž krytov, -0,02465t	m2	38,400	5,45	209,28
132	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,971	54,20	432,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
133	K	767330308.S	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	18,60	18,60
134	M	553580020906.S	Strieška jednostranne oblúčková nerezová s akrylátom hr. 4 mm, šxvxh 2000x1000x225 mm	ks	1,000	520,00	520,00
135	K	767833511.S	Montáž rebríkov do muriva spätná s úpravou	m	8,500	33,20	282,20
136	K	767851803.R	Demontáž rebríka kompletne, -0,03500t	m	8,500	12,80	108,80
137	K	767911120.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	11,100	1,64	18,20
	VV		oplatenie TČ - D10				
	VV		(2,4+5)*1,5		11,100		
	VV		Súčet		11,100		
138	M	313290004600.S	Pletivo poplastované zvárané štvorhranné, oko 101,6x76,2 mm, drôt d 2,1 mm, vxl 1,5x25 m	ks	1,000	68,42	68,42
139	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,000	9,60	86,40
140	M	553510009830.S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	9,000	5,80	52,20
141	M	553510021900.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	5,000	8,80	44,00
142	M	553510022300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	4,000	11,63	46,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	21,40	21,40
144	M	553510009900.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,50 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokol F40, farba RAL 6005	ks	1,000	600,00	600,00
145	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	100,000	2,08	208,00
	VV		podperná konštrukcia TC				
	VV		50*2		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
146	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	100,000	2,20	220,00
147	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,148	62,41	9,24
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				
148	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	13,000	1,22	15,86
149	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	4,000	1,65	6,60
D 771			Podlahy z dlaždíc				
150	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	19,300	5,26	101,52
	VV		8,4*2+2,5		19,300		
	VV		Súčet		19,300		
151	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	66,913	5,05	337,91
	VV		19,3*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		66,913		
152	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	36,290	25,00	907,25
	VV		22,93 "m.č.1.17		22,930		
	VV		9,75 "m.č.1.01		9,750		
	VV		3,61 "m.č.1.18		3,610		
	VV		Súčet		36,290		
153	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	37,742	25,20	951,10
	VV		36,29*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		37,742		
154	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,937	33,20	31,11
D 776			Podlahy povlakové				
155	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	19,800	1,18	23,36
	VV		B4				
	VV		8,55*2+2,7		19,800		
	VV		Súčet		19,800		
156	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	23,085	2,58	59,56
	VV		B4				
	VV		8,55*2,7		23,085		
	VV		Súčet		23,085		
157	K	776995121.S	Ostatné práce - oprava prechodových profilov lepením	m	1,000	4,87	4,87
	VV		1 "D27		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
158	M	611990001700.S	Lišta prechodová narážacia, šírka 50 mm	m	1,010	16,96	17,13
	VV		1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,010		
D 781			Obklady				
159	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	17,960	25,10	450,80
	VV		m.č.1.18				
	VV		(1,85*2,6*2+1,95*2,6*2)		19,760		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV	ker obklad	Súčet		17,960		
160	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	19,038	24,16	459,96
	VV		17,96*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		19,038		
161	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,409	21,85	8,94
D 784			Maľby				
162	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	38,216	2,54	97,07
	VV		priečka 150*2+SDK_strop*2		56,176		
	VV		-ker obklad		-17,960		
	VV		Súčet		38,216		
163	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	38,216	3,96	151,34

D M Práce a dodávky M

22 654,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže							22 654,63
164	K	2104110	Montáž elektroinštalácie kotolne a MaR	ks	1,000	18 642,36	18 642,36
165	K	2104120	Elektrická prípojka	ks	1,000	2 048,16	2 048,16
166	K	2104130	Vnútorná elektroinštalácia - WC imobilný	ks	1,000	1 964,11	1 964,11

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková Cena
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	272	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	4,000 m3		14,20	56,80
	001	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 2 m	6,000 m2		4,65	27,90
	001	151101111	Odstárnenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 2 m	6,000 m2		1,20	7,20
	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	4,000 m3		2,84	11,36
	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	1,144 m3		5,31	6,07
			1*0,5*2+4*0,6*0,6*0,1 = 1,144				
	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,000 m3		5,20	5,20
			1*0,5*2 = 1,000				
	001	171201201	Uloženie sypatiny na skládku	1,144 m3		1,66	1,90
	231	171203112	Poplatok za skládku	1,144 m3		15,00	17,16
	001	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,856 m3		2,84	8,11
			4-1,144 = 2,856				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			141,70	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v ovl. výk. z kam. dažďového	1,144 m3		41,65	47,65
			1*0,5*2+4*0,6*0,6*0,1 = 1,144				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			47,65	
		8 - RUROVÉ VEDENIA					
	271	893232111	EKODREN DRENBLOK DN 60x60x60 komplet	1,000 kus		965,00	965,00
			8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			1 154,35	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
	721	721170953	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 75	1,000 kus		45,08	45,08
	721	721170957	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 160	1,000 kus		105,67	105,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Celková Cena
	721	721171105	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	15,000 m	m	18,85	282,75
	721	721171107	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	17,500 m	m	18,96	331,80
	721	721171110	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	2,500 m	m	28,55	71,38
	721	721173204	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	2,500 m	m	19,99	49,98
	721	721173205	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	2,000 m	m	10,63	21,26
	721	721177008	Potrúbie kanal. odpadné D 110/4,3 pripojovacie	1,500 m	m	38,75	58,13
	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	3,000 kus	kus	3,14	9,42
	721	721211912	Montáž vpustí podlažových DN 50/75	3,000 kus	kus	3,85	11,55
	721	721212303	Prádelné vpusť so spodným odpadom HL 310 NPr DN 50	3,000 kus	kus	51,36	154,08
	721	721226211	Lievik so zápch, uzáverom HL21 DN 32	2,000 kus	kus	26,52	53,04
	721	721290111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,000 m	m	0,75	19,50
	721	721290123	Skuška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	26,000 m	m	0,96	24,96
	721	998721102	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,125 t	t	22,16	2,77
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				1 241,36
			722 - Vnútorný vodovod				
	721	722170911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	2,000 kus	kus	35,00	70,00
	721	722173312	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 (DN15)	8,500 m	m	19,85	168,73
	721	722173313	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26 (DN20)	25,200 m	m	21,14	532,73
	721	722173315	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40 (DN32)	54,200 m	m	29,56	1 602,15
	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou IZOFLEX DN 25	30,000 m	m	1,05	31,50
	721	722182115	Ochrana potrubia izoláciou IZOFLEX DN 40	53,000 m	m	1,46	77,38
	721	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 T G 3/4	5,000 kus	kus	13,87	69,35
	721	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 T G 5/4	11,000 kus	kus	30,07	330,77
	721	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 5/4	2,000 kus	kus	25,66	51,32
	721	722231144	Ventili s vypúšťaním G 5/4	1,000 kus	kus	28,45	28,45
	721	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventili poistný priamy ON 137030 G 3/4	2,000 kus	kus	46,21	92,42
	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	5,000 kus	kus	5,35	26,75
	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	11,000 kus	kus	9,16	100,76
	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	79,400 m	m	2,84	225,50
	721	998722101	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,095 t	t	23,68	2,25
			722 - Vnútorný vodovod spolu:				3 410,05
			725 - Zariadenie predmety				
	700	725.101	WC pre inštaláciu komplet	1,000 komplet	komplet	499,58	499,58
	MAT	549663309	Madlo nerezové pre deliace priečky a WC kabíny	4,000 kus	kus	35,86	143,44
	721	725116111	Montáž záchodu do predstaveného syst.	1,000 kus	kus	22,36	22,36
	721	725119213	Montáž záchodových mis závesných	1,000 kus	kus	38,96	38,96
	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000 kus	kus	5,26	5,26
	721	725211681	Umyvadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm	1,000 súbor	súbor	95,37	95,37
	721	725219201	Montáž umývadiel keramických so zap. uzáv. na konzoly	1,000 súbor	súbor	29,78	29,78
	721	725240811	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatúr	2,000 súbor	súbor	12,59	25,18
	721	725530151	Montáž poistného ventilu k elektrickému zásobníku	1,000 kus	kus	7,45	7,45
	721	725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 300 l	2,000 súbor	súbor	105,65	211,30

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Celková Cena
	MAT	4261G6003	Čerpadlo vykurovacieho okruhu Grundfos UPS 20-60N 150	1,000 kus		452,00	452,00
	MAT	4844E1204	Nádoba tlaková expanzná - 18l; 8bar, 1"; na zavesenie	1,000 kus		69,24	69,24
	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor		54,28	54,28
	721	725823301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000 kus		10,56	10,56
	721	725869204	Montáž zápach. uzáverok D 32	2,000 kus		4,68	9,36
	721	998725102	Presun hmot pre zariadenie, predmety v objektoch výšky do 12 m	0,037 t		25,95	0,96
			725 - Zariadenie predmety spolu:				1 675,08
			734 - Armatúry				
	731	734220101	Ventil závitový regulačný priamy G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	2,000 kus		75,60	151,20
	MAT	4228C0654	Klapka spätná závitová 3/4"	1,000 kus		64,80	64,80
	MAT	4228C0656	Klapka spätná závitová 5/4"	1,000 kus		126,68	126,68
			734 - Armatúry spolu:				342,68
			PRACE A DODÁVKY PSV spolu:				6 669,17
			Za rozpočet celkom				7 823,52



Odberteľ:
Projektant: Alti Poprad s.r.o.
Dodávateľ: DARUS stav s.r.o.

Spracoval: Ing. Husár
JKSO :
Dátum: 15.01.2025

Stavba : Obnova budovy telocvične ZŠ
Objekt : SO Hlavný objekt
Časť : Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	003	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	20,000 m2		1,45	29,00
2	003	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	60,000 m2		1,02	61,20
3	003	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	20,000 m2		0,59	11,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			102,00			102,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné						
4	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	40,000 m		0,63	25,20
5	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	10,000 m		0,65	6,50
6	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.22 mm - ECHX 19 022	40,000 m		2,30	92,00
7	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.30 mm - ECHX 19 030	20,000 m		3,18	63,60
8	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.28 mm - SOHX 13 028	15,000 m		1,54	23,10
9	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.54 mm - SOHX 13 054	40,000 m		2,77	110,80
10	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	40,000 m		0,76	30,40
11	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.57 mm - ECHX 19 057	40,000 m		5,57	222,80
12	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.76 mm - ECHX 19 080	60,000 m		6,04	362,40
13	MAT	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.57 mm - SOHX 32 057	40,000 m		11,96	478,40
14	713	Montáž tep. izol. potrubia rúrkovými puzdrami bez úpravy uchytene sponami 1x	195,000 m		0,80	156,00
15	713	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	40,000 m		1,40	56,00
16	713	Montáž tep. izol. ohybov rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	40,000 m		2,22	88,80
713 - Izolácie tepelné spolu:			1 716,00			1 716,00
731 - Kotle						
17	731	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhř. agr. bez prípr. TUV	1,000 súbor		114,65	114,65
18	MAT	Elektrický kotol Viessmann typ. EKCO.T 48 kW	1,000 kus		1 302,36	1 302,36
19	731	Montáž vyrovnávača tlakov hydraulického prírubového, prietok 8 m3/h, DN 65	1,000 kus		58,42	58,42
20	MAT	Vyrovnávač hydraulický Viessman typ Q 100 + konzola na stenu	1,000 súbor		341,22	341,22
21	731	Vnútrost. prem. výbúr. hmot z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	0,150 t		163,94	24,59
22	731	Kotolne, HZS T4	16,000 hod		10,74	171,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
732 - Strojovne		731 - Kotelne spolu:		2 013,08			2 013,08
23	731	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40		2,000 kus		12,29	24,58
24	MAT	Rozdeľovač Viessman typ DN 40 - 3 násobný + stojanová konzola		1,000 súbor		1 941,10	1 941,10
25	731	Montáž orientačných štítkov		20,000 súbor		3,25	65,00
26	MAT	Štítok označovací		20,000 kus		0,19	3,76
27	731	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l		2,000 súbor		39,07	78,14
28	MAT	Ohrievač CWU Viessman typ VITOCELL 100-V, typ CVA4 objem 200 litrov.		2,000 súbor		662,99	1 325,98
29	731	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l		1,000 súbor		174,50	174,50
30	MAT	Akumulačný zásobníkový VIESSMANN typ VITOCELL 100-E typ. SVPB objem 950 litrov.		1,000 kus		1 326,40	1 326,40
31	MAT	Odkalovač Spiro Trap DN 65 s magnetom s prírubou		1,000 kus		904,18	904,18
32	MAT	Poistná skupina - malý rozdeľovač -		4,000 kus		98,58	394,32
33	MAT	RMS so zmiešavačom M32 DN40 Magna3 40-120 F		1,000 kus		3 035,11	3 035,11
34	MAT	Senopohon, typ SR 10, 230V/50Hz.		1,000 kus		147,24	147,24
35	MAT	RMS M31 DN25 Alpha2.1 25-60		2,000 kus		398,11	796,22
36	MAT	Redukcia DN 40-DN32 + sada zavítočných krúžkov DN 25 - DN 32		2,000 kus		171,81	343,62
37	MAT	Filter PN 16, mosadz, prípoj R 2 - 9572257		4,000 kus		28,04	112,16
38	731	Montáž výmeníka tepla doskového (stavebnic.) G 2, 100 dosiek		2,000 kus		227,13	454,26
39	MAT	Doskový výmenník tepla Viessman typ. Vitotrans 100, PWT		2,000 kus		1 381,18	2 762,36
40	MAT	Teplonosné médium Tyfocor GE 200l pre priamé strany TC		2,000 kus		436,71	873,42
41	731	Nádoba expanzná typ H 25 s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 25 l		3,000 súbor		41,14	123,42
42	731	Nádoba solárna expanzná s membránou, tlak 6 bary, plastový povlak, objem 40 l		2,000 súbor		125,51	251,02
43	731	Expanzná nádoba, typ H s vakmi, tlak 10 barov, plastový povlak, tlak plynu 3 bary, objem 140 l		1,000 súbor		211,25	211,25
44	731	Doplňovacie zariadenie fillset FKV s kontaktným vodomerom, do 10 bar/60° C		1,000 súbor		403,40	403,40
45	731	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90° C		1,000 súbor		603,07	603,07
46	731	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody, uvedenie do prevádzky servisom Reflex		1,000 súbor		405,27	405,27
47	731	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola mosadzná		5,000 súbor		18,58	92,90
48	731	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku		6,000 kus		27,65	165,90
49	731	Chemická úprava vody Aquaset 500-N + regeneračná soľ balenie 25 kg. - 3ks.		1,000 súbor		1 158,38	1 158,38
50	731	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25		2,000 súbor		3,24	6,48
51	MAT	Obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 40-100 F 220 230V/50Hz. PN6/10		4,000 súbor		1 487,51	5 950,04
52	731	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50		5,000 súbor		10,38	51,90
53	731	Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch/voda 50 kW bez funkcie chladenia		2,000 súbor		1 856,00	3 712,00
54	MAT	Tepelné čerpadlo voda/vzduch Viessman ENERGYCAL AW PRO AT typ. 41.1 + manager Pro + antivibračné bloky AW PRO 22-41.1 - 2 ks.		2,000 súbor		15 350,00	30 700,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
55	MAT	Regulácia Viessman VITOTRANS 100 typ. PWT + VITOTRONIC 200-H, typ HK3B + VITOTRONIC 200-H, typ HK1B + komunikačný modul LON + spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami + konektory + snímače (ponuka č. 7920149180)		1,000 súbor		1 943,38	1 943,38
56	731	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt zo strojovni vod. 100 m v. do12m		0,580 t		43,77	25,39
57	731	Strojovne, HZS T4		48,000 hod		11,12	533,76
		732 - Strojovne spolu:		61 099,91			61 099,91
		733 - Rozvod potrubia					
58	731	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32		120,000 m		0,77	92,40
59	731	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20		80,000 m		12,34	987,20
60	731	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25		20,000 m		16,88	337,60
61	731	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32		20,000 m		15,44	308,80
62	731	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50		40,000 m		33,55	1 342,00
63	731	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15		72,000 kus		4,40	316,80
64	731	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20		40,000 kus		4,61	184,40
65	731	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2		60,000 m		31,62	1 897,20
66	731	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,6		2,000 kus		23,42	46,84
67	731	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32		8,000 kus		21,10	168,80
68	731	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32		2,000 kus		31,66	63,32
69	731	Kompenzátory osové vlnovcové so skrutk. V 4720a závit. G 2		4,000 kus		104,17	416,68
70	731	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40		120,000 m		0,27	32,40
71	731	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50		40,000 m		0,47	18,80
72	731	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6		60,000 m		0,69	41,40
73	731	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dĺnkom pr. 89		2,000 kus		11,18	22,36
74	731	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2		2,000 kus		11,99	23,98
75	731	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28		20,000 m		24,13	482,60
76	731	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 54		40,000 m		82,83	3 313,20
77	731	Pripíratok na potrubie Cu v kotolni d 54		40,000 m		25,66	1 026,40
78	731	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35		20,000 m		0,82	16,40
79	731	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64		40,000 m		0,97	38,80
80	731	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28		2,000 kus		8,16	16,32
81	731	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 24m		0,362 t		59,39	21,50
82	731	Rozvod potrubia, HZS T4		72,000 hod		11,10	799,20
		733 - Rozvod potrubia spolu:		12 015,40			12 015,40
		734 - Armatúry					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
83	731	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	8,000 súbor		28,04	224,32
91	731	Ventil prírubový spätný samočinný priamy DN 50 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubia	8,000 súbor		95,51	764,08
92	731	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	2,000 súbor		38,95	77,90
93	731	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	4,000 súbor		62,67	250,68
94	731	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	16,000 súbor		26,23	419,68
95	731	Klapka medzi prírubová uzatváracia DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárna liatina	5,000 súbor		79,54	397,70
96	731	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	108,000 kus		1,56	168,48
97	731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	72,000 kus		2,27	163,44
98	MAT	Kompenzátor nerezový pre stupacky DN 32 G 1 1/4" 240 mm	4,000 kus		77,87	311,48
99	MAT	Hlavica termostatická "HERZ Mini DE LUXE", chróm - 1920041	54,000 kus		24,96	1 347,84
100	MAT	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391	37,000 kus		7,40	273,80
101	MAT	Ventil HERZ-TS-90, priamy 3/4"- 1772392	18,000 kus		16,70	300,60
102	MAT	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301	37,000 kus		6,88	254,56
103	MAT	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, priamy 3/4"- 1392302	18,000 kus		11,22	201,96
104	731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	18,000 kus		3,03	54,54
105	731	Ventil odvzdušňovací závitový vyk. telies V 4320 G 3/8	55,000 kus		2,41	132,55
106	731	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	10,000 kus		5,13	51,30
107	731	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	10,000 kus		4,09	40,90
108	731	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do 110°C G 3/4	2,000 kus		4,97	9,94
109	731	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	10,000 kus		7,25	72,50
110	731	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	10,000 kus		6,44	64,40
111	731	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 2	4,000 kus		47,29	189,16
112	731	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	4,000 kus		10,39	41,56
113	731	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	4,000 kus		17,30	69,20
114	731	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	12,000 kus		41,10	493,20
115	731	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000 kus		82,14	82,14
116	731	Montáž kohútí guľové do DN 50	10,000 kus		6,11	61,10
117	731	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	8,000 kus		13,00	104,00
118	731	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	3,000 kus		70,55	211,65
119	731	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000 kus		11,51	11,51
120	731	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	1,000 kus		22,29	22,29
121	731	Vnútrost. prem. výbúr. hmot armatúr vodot. 100 m v. do 6 m	0,500 t		31,54	15,77
122	731	Armatúry, HZS T4	16,000 hod		11,10	177,60
			7 061,83			7 061,83
734 - Armatúry spolu:						
735 - Vykurovacie telesá						
123	731	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	850,000 m2		1,59	1 351,50
124	731	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm	8,000 kus		3,03	24,24
132	731	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	12,000 kus		3,55	42,60
133	731	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	10,000 kus		4,88	48,80
134	731	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	7,000 kus		7,28	50,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
135	731	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	48,000 kus		12,96	622,08
136	731	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	6,000 kus		27,71	166,26
137	MAT	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L600 Korad P90	5,000 kus		109,41	547,05
138	MAT	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L2000 Korad P90	2,000 kus		302,68	605,36
139	731	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	25,000 kus		31,99	799,75
140	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L800 Korad P90	8,000 kus		137,16	1 097,28
141	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L1000 Korad P90	11,000 kus		161,90	1 780,90
142	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90	2,000 kus		196,96	393,92
143	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L1400 Korad P90	4,000 kus		217,48	869,92
144	731	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	23,000 kus		32,79	754,17
145	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90	3,000 kus		196,29	588,87
146	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1200 Korad P90	4,000 kus		268,70	1 074,80
147	MAT	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L2000 Korad P90	16,000 kus		430,87	6 893,86
735 - Vykurovacie teliesá spolu:			17 712,32			17 712,32

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 101 618,533


PRÁCE A DODÁVKY M

272	- Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					
148	272	Montáž uloženia - prískrutkovaním do 25	550,000 kg		0,98	539,00
149	272	Montáž uloženia - prískrutkovaním do 50	550,000 kg		1,30	715,00
150	272	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	350,000 kg		3,21	1 123,50
151	272	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	350,000 kg		4,74	1 659,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:			4 036,50			4 036,50

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 4 036,50

Za rozpočet celkom

105 757,03



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVÍCNE ZŠ
Objekt: SO MaR
Časť: MaR

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9

M

Práce a dodávky M

1	210190002.S1	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	48,50	48,50
2	DSK009021	Rozvádzač kotolne - výbava podľa zapojvacích schém	ks	1,000	5 362,50	5 362,50
3	210010802.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia - montáž	m	20,000	2,93	58,60
4	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	20,000	0,64	12,80
5	210010110.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia - montáž	m	50,000	2,84	142,00
6	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	50,000	2,52	126,00
7	210010112.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia - montáž	m	20,000	6,20	124,00
8	345750057100.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	20,000	6,54	130,80
9	210010024.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevn - montáž	m	40,000	0,96	38,40
10	E00001443	Trubka ohýbná 320N FX 16 LG svedlosivá	M	40,000	0,15	6,00
11	210010025.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne - montáž	m	20,000	0,95	19,00
12	345710009100.S	Rúrka ohýbná vlnitá PVC-U, D 20	m	20,000	1,03	20,60
13	210010026.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne - montáž	m	20,000	0,95	19,00
14	345710009200.S	Rúrka ohýbná vlnitá PVC-U, D 25	m	20,000	1,20	24,00
15	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 - montáž	m	305,000	0,68	207,40
16	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	290,000	1,35	391,50
17	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	15,000	0,98	14,70
18	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 - montáž	m	75,000	1,05	78,75

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO MaR
Časť: MaR

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
19	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	75,000	1,65	123,75
20	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 - montáž	m	150,000	1,60	240,00
21	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	150,000	1,55	232,50
22	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 - montáž	m	40,000	1,25	50,00
23	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	40,000	8,45	338,00
24	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25 - montáž	m	10,000	7,24	72,40
25	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 5x25 mm2	m	10,000	10,56	105,60
26	210800147.S	Kábel medený uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 - montáž	m	10,000	20,70	207,00
27	341110000800.S	Kábel medený AYKY-J 4x16 mm2	m	10,000	11,63	116,30
28	210800147.S	Kábel medený uložený pevne AYKY 450/750 V 4x70 - montáž	m	25,000	2,55	63,75
29	341110000800.S	Kábel medený AYKY-J 4x70 mm2	m	25,000	10,23	255,75
30	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 - montáž	m	70,000	10,43	730,10
31	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	150,000	0,65	97,50
32	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 - montáž	m	150,000	1,15	172,50
33	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	20,000	0,67	13,40
34	220732305.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 - montáž	m	20,000	0,96	19,20
35	341230001400.R1	Montáž dátového káblu	m	10,000	1,04	10,40
36	210800616.S	Kábel medený dátový FTP- Cat5e	m	10,000	0,77	7,70
37	341310009400.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 - montáž	m	60,000	1,02	61,20
38	210800613.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	60,000	3,80	228,00
39	341310009100.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 - montáž	ks	54,000	1,00	54,00
40	210100001.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	ks	2,000	2,59	5,18
41	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	3,000	4,65	13,95
42	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	2,000	5,90	11,80
43	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000		
44	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO MaR
Časť: MaR

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
44	210100301.S	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	19,000	3,16	60,04
45	210290891.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	120,000	0,95	114,00
46	341310009400.S	Štítok káblový	ks	120,000	1,25	150,00
47	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamenom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	10,000	3,60	36,00
48	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	20,000	1,24	24,80
49	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	20,000	0,09	1,80
50	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	80,000	1,25	100,00
51	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	80,000	0,08	6,40
52	DSH001001	DTH12A/K, Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, 230 V AC, 2 VA, IP55	ks	1,000	65,00	65,00
53	360410181P	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	11,20	11,20
54	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátky do drezu	ks	2,000	3,80	7,60
55	360410182.S	Montáž ponornej elektródy, EP 901	ks	2,000	8,50	17,00
56	DTE008015	KP 35, Regulátor tlaku vlnovcový, 40-340 kPa, IP 33	ks	1,000	124,00	124,00
57	DTE006103	G1/2/M20x1,5, Redukcia G1/2 na M20x1,5	ks	1,000	4,77	4,77
58	361410092/1	Montáž kontaktného tlakomera	ks	1,000	8,45	8,45
59	DTE008017	KP 77, Priestorový regulátor teploty, 20-60 °C, IP 33	ks	1,000	124,60	124,60
60	DTE001014	C04E3, Termostat kapilárový zakrytovaný, 40-120 °C, IP40	ks	5,000	119,80	599,00
61	MTE000002	Montáž termostatu	ks	6,000	17,20	103,20
62	3570332400	XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavnicou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka	ks	1,000	58,40	58,40
63	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavnicou typu J	ks	1,000	18,50	18,50
64	GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	ks	1,000	205,60	205,60
65	GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky, aut. dobij.	ks	1,000	87,50	87,50
66	LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	ks	1,000	80,35	80,35
67	MGD-04 DAVID	Montáž a nastavenie GSM komunikátora	ks	1,000	23,63	23,63
68	210290743R2	Montáž elektrokotla - el. pripojenia	ks	1,000	135,00	135,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVÍCNE ZŠ
Objekt: SO MaR
Časť: MaR

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
69	210290743R1	Montáž vnútornej riadiacej jednotky - el. pripojenia	set	2,000	140,00	280,00
70	360410028/1	Montáž snímača teploty	ks	4,000	5,55	22,20
71	360410027/1	Montáž snímača vonk. teploty s konzolou	ks	1,000	6,70	6,70
72	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW	ks	4,000	7,23	28,92
73	210290742	Montáž regulačného ventilu - elektrická	ks	1,000	21,13	21,13
74	210290743R1	Montáž TC - el. pripojenia	set	1,000	738,11	738,11
75	210290743R1	Montáž riadiacej jednotky TC - el. pripojenia	set	1,000	535,69	535,69
76	360410028/1	Montáž snímača teploty TC	ks	1,000	73,80	73,80
77	360410027/1	Montáž snímača vonk. teploty s konzolou TC	ks	1,000	58,96	58,96
78	360410028/1	Montáž spínača prietoku pre TC	ks	2,000	98,68	197,36
79	210290741	Montáž motorického spotrebiča elektromotora do 1 kW pre TC	ks	4,000	18,52	74,08
80	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m - montáž	ks	8,000	16,60	132,80
81	3450927000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	8,000	2,84	22,72
82	DEM001012	5x2,5 mm2, Svorka krabicová 5x2,5 mm2	ks	40,000	0,28	11,20
83	MBL000002	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS - montáž	ks	1,000	13,90	13,90
84	DBL002020	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík	ks	1,000	25,30	25,30
85	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu- montáž	ks	10,000	5,32	53,20
86	354410006200.S	Svorka uzemiňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	1,22	12,20
87	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemiňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	1,13	6,78
88	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P - montáž	ks	8,000	6,56	52,48
89	345540004300.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá, (napr. ABB 5518N-C02540S)	ks	8,000	5,52	44,16
90	210140652.S	Elektrická húkačka typ CE - montáž	ks	1,000	18,30	18,30
91	DSI002001	Húkačka a siréna, 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	41,50	41,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVICHNE ZŠ
Objekt: SO MaR
Časť: MaR

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS STAV s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
92	MOZ000005	Oživenie	hod	20,000	43,20	864,00
93	000400022.S	Projekt MaR skutkového stavu	eur	1,000	340,00	340,00
94	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	8,000	22,00	176,00
95	DRS002007R	Činnosť projektového manažéra	set	1,000	270,00	270,00
96	DID002021	Východzia odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	360,00	360,00
97	000700011.S	Mimostavenisková doprava	set	1,000	430,00	430,00
98	MV001	Murárske výpomoci	set	1,000	400,00	400,00
99	PD001	Presun dodávok	set	1,000	320,00	320,00
100	PM001	Podružný materiál	set	1,000	330,00	330,00
101	PPV001	Podiel pridružených výkonov	set	1,000	400,00	400,00

Celkom

18 642,36



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO OZ

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves

Poznámka:
v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektive sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9

MPráce a dodávky M

1	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	38,60	38,60
2	357120001000	Skriňa elektromerová RE 1.0-K40 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B32, 1 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
3	210800147.S	Kábel medený uložený pevne AYKY 450/750 V 4x70.- Montáž	m	10,000	1,24	12,40
4	341110000800.S	Kábel medený AYKY-J 4x70 mm2	m	10,000	10,23	102,30
5	2101000001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 - Montáž	ks	2,000	4,60	9,20
6	210290891.S	Štítok na označenie káblového vývodu - Montáž	ks	2,000	1,32	2,64
7	341310009400.S	Štítok káblový	ks	2,000	1,86	3,72
8	MBL000002	Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi	kg	10,000	3,15	31,50
9	DBL002020	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	10,000	2,85	28,50
10	210220040.S	Montáž uzemňovacej svorky	ks	4,000	4,40	17,60
11	354410006200.S	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03, (2xM8)	ks	4,000	0,95	3,80
12	460490012	ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM - Montáž	m	5,000	0,24	1,20
13	354410006200.S	FOLIA PVC 33 CM - Materiál	m	5,000	0,65	3,25
14	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	21,00	105,00
15	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,000	5,60	11,20
16	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	5,000	2,15	10,75
17	210193056.S1	Demontáž existujúceho elektromerového rozvážača	ks	1,000	44,50	44,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO OZ

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.
Miesto: p.č.: 808/2, k.ú.: Spišská Stará Ves


Poznámka:

v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike. Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	9
18	000400022.S	Projekt skutočného stavu	eur	1,000	115,00	115,00
19	DID002021	Východzia odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	115,00	115,00
20	000700011.S	Mimostavenisková doprava	set	1,000	65,00	65,00
21	PD001	Presun dodávok	set	1,000	60,00	60,00
22	PM001	Podružný materiál	set	1,000	18,00	18,00
23	PPV001	Podiel pridružených výkonov	set	1,000	19,00	19,00

Celkom

2 048,16



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO01 - WC imobilní

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
DARUS stav s.r.o.

Projektant:
Ing. Ľubomír Pišarčík

Spracovateľ:
Michal Nikerle

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH základná
znižovaná

Cena s DPH

v

EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Tatranská 923/20
Spišská Belá

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ
Objekt: SO01 - WC imobilní
Miesto: Spišská Stará Ves
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o.

Dátum:
Projektant: Ing. Ľubomír Pisarčík
Spracovateľ: Michal Nikerle

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------------	----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

95-M - Revízie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY TELOCVIČNE ZŠ

Objekt:

SO01 - WC imobilní

Miesto:

Soišská Stará Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 964,11
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	3,91	51,71
120	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	4,000	1,41	7,82
4	K	974031121.S	Vysekanie ryh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	25,000	1,53	5,64
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
11	K	210010011.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-20, uložená pod omietkou	m	20,000	3,00	1 786,04
12	M	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20	m	20,000	1,24	60,00
17	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	2,99	24,80
18	M	345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/ZHF bezhalogénová z PVC	ks	6,000	1,56	17,94
23	K	210011302.E	Osadenie polyamidovej príchytky, spojovací a uchycovací materiál	ks	14,000	1,50	9,36
24	M	311310002800.E	Hmoždinka klasická, skrutky, svorky, pásky	ks	14,000	0,50	21,00
25	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	24,000	1,00	7,00
26	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	24,000	0,38	24,00
38	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	4,69	9,12
39	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,38	4,69
40	M	345520000430.S	Zásuvka jedonosobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	1,000	2,22	1,38
122	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	2,000	6,73	2,22
123	M	358230000100.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	63,65	13,46
124	M	358230000300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	57,10	63,65
47	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	1,000	15,00	57,10
121	M	sv A.2	A - FGH DISCOVERY LED 2652lm 18W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3	ks	1,000	45,90	15,00
60	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kupeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	8,000	0,98	45,90
61	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	8,000	0,81	7,84
62	K	210290891.S	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	ks	2,000	0,51	6,48
63	M	345840003200.S	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (čísllice 0-9), typ JSET	ks	1,000	23,31	1,02
64	K	210293012.S	Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu	ks	4,000	3,30	23,31
65	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,51	13,20
66	M	35441006900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,66	2,04
70	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	55,000	0,91	2,64
71	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	55,000	0,93	50,05
74	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	35,000	1,02	51,15
75	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	35,000	3,50	35,70
125	K	210872162.e	Kábel signálny uložený pevne J-YStY 2x2x0,8	m	15,000	3,50	122,50
126	M	341210003000.e	Kábel medený signálny J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	15,000	3,50	52,50
45	K	210140525.E	Svetelná záblesková signalizácia LED - ovládače ENSTO	ks	4,000	35,50	52,50
89	K	ENSTO	Sada pre núdzovú signalizáciu ENSTO, (FEH2001, FML1000, FAP2001, FAP3002) -WC imobilní	sada	1,000	325,00	142,00
90	K	PM	Podružný materiál	%	2,449	85,00	325,00
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,425	10,00	208,17
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
107	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interié, strop	ks	1,000	15,60	124,25
108	M	404610000900.S	Snímač pohybu duálny stropný 2xPIR, charakteristika pokrytie až 11x6 m (výška 3,7 m), alebo 7x6 m (výška 2,4 m)	ks	1,000	61,53	0,00
113	K	ZS 4	Svorka uzemňovacie na vodovodnú batériu ZS4		2,000	10,37	15,60
110	K	PM	Podružný materiál	%	0,286	150,00	61,53
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,483	100,00	20,74
D 95-M			Revízie				
115	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládačov a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	2,000	9,90	42,90
116	K	950104001	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	2,000	3,15	7,08
117	K	950106013.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany chráničom napätovým	mer.	2,000	3,54	3,18
118	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000	3,18	3,18
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
119	K	HZS000213.E	montážne práce náročné odborné - úprava rozvádzača RH	hod	5,000	18,00	90,00
							90,00