

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22.7.2025
Stavba: Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ:
MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Projektant:
Ing. Radoslav Kalafut

Spracovateľ:
Ing. Radoslav Kalafut

Poznámka:

KS:
Dátum: 21.8.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36407020
IČ DPH: SK2020123237

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			131 391,56
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			131 391,56
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	131 391,56	30 220,06
Cena s DPH v EUR			161 611,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
237

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: #

Stavba: Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Radoslav Kalafut

Zhotoviteľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ: Ing. Radoslav Kalafut

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		131 391,56	161 611,62
SO.01	Atletický ovál	95 400,38	117 342,47
SO.02	Volejbalové ihrisko	26 414,88	32 490,30
SO.03	Skok do diaľky	9 576,30	11 778,85
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vypĺň vlastné		0,00	0,00
Vypĺň vlastné		0,00	0,00
Vypĺň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 391,56	161 611,62

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.01 - Atletický ovál

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36407020

IČ DPH:

SK2020123237

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 400,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	95 400,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	95 400,38	23,00%	21 942,09

Cena s DPH	v EUR	117 342,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
[Redacted]
0
3237

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.01 - Atletický ovál

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

ing. Kauosiav

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

ing. Kauosiav
Kalafit

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

95 400,38

HSV - Práce a dodávky HSV

86 001,38

1 - Zemné práce

15 973,38

2 - Zakladanie

2 013,82

5 - Komunikácie

54 279,00

8 - Rúrové vedenie

1 737,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 968,00

99 - Presun hmôt HSV

2 030,12

PSV - Práce a dodávky PSV

4 149,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

144,00

776 - Podlahy povlakové

4 005,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 250,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

95 400,38

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

10

ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.01 - Atletický ovál

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Kačosiav

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

Ing. Kačosiav
Kafarut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 400,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 001,38

D 1

Zemné práce

15 973,38

1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	445,000	1,00	445,00
	W		445		445,000		
	W		Súčet		445,000		
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	448,250	4,00	1 793,00
	W		896,5*0,5 "atletický ovál"		448,250		
	W		Súčet		448,250		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,125	25,00	253,13
	W		(1,5*1,5*1,5)*3 "vsakovacie jamy"		10,125		
	W		Súčet		10,125		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,600	25,00	390,00
	W		0,2*0,2*210 "drenážna ryha"		8,400		
	W		(1,2*0,5*4)*3 "ryha pre odvodnenie do vsaku"		7,200		
	W		Súčet		15,600		
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	473,975	3,80	1 801,11
	W		448,25+10,125+15,60		473,975		
	W		Súčet		473,975		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 739,750	0,35	1 658,91
	W		473,975*10		4 739,750		
	W		Súčet		4 739,750		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	473,975	0,60	284,39
	W		473,975		473,975		
	W		Súčet		473,975		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	710,963	10,00	7 109,63
	W		473,975*1,5		710,963		
	W		Súčet		710,963		
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,200	6,00	43,20
	W		(1,2*0,5*4)*3 "zásyp odvodňovacieho potrubia"		7,200		
	W		Súčet		7,200		
10	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	445,000	1,00	445,00
	W		445*1,0		445,000		
	W		Súčet		445,000		
11	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,751	14,00	192,51
	W		445*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		13,751		
	W		Súčet		13,751		
12	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	1,50	667,50
	W		445*1,0		445,000		
	W		Súčet		445,000		

Súhlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	445,000	2,00	890,00
	WV		445*1,0		445,000		
	WV		Súčet		445,000		
D 2			Zakladanie				2 013,82
14	K	211521111.S	Výplň vsakovacej šachty kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	1,500	56,00	84,00
	WV		(1*1*0,5)*3		1,500		
	WV		Súčet		1,500		
15	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	8,400	56,00	470,40
	WV		0,2*0,2*210		8,400		
	WV		Súčet		8,400		
16	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	222,000	0,30	66,60
	WV		210*1 "drenážna ryha"		210,000		
	WV		4*3 "vsakovacie jamy"		12,000		
	WV		Súčet		222,000		
17	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	226,440	1,40	317,02
	WV		222*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		226,440		
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa	m2	896,500	1,20	1 075,80
	WV		896,50		896,500		
	WV		Súčet		896,500		
D 5			Komunikácie				54 279,00
19	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	815,000	7,00	5 705,00
	WV		815		815,000		
	WV		Súčet		815,000		
20	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	815,000	9,00	7 335,00
21	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	815,000	21,70	17 685,50
22	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	815,000	28,90	23 553,50
D 8			Rúrové vedenie				1 737,06
23	K	871218113.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC	m	210,000	0,30	63,00
24	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	212,100	3,60	763,56
	WV		210*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		212,100		
25	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného vrátane geotextílie a príslušenstva	m3	1,500	275,00	412,50
	WV		(1*1*0,5)*3		1,500		
26	M	286650001212.S	Vsakovací blok 1000x500x500 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	6,000	83,00	498,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 968,00
27	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou (kladený rovno a do oblúka)	m	445,000	8,00	3 560,00
	WV		445,0		445,000		
	WV		Súčet		445,000		
28	M	15632	Obrubník parkový 100x8x25 cm	ks	489,500	8,00	3 916,00
	WV		445		445,000		
	WV		445*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		489,500		
29	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	17,800	140,00	2 492,00
	WV		445*0,2*0,2		17,800		
	WV		Súčet		17,800		
D 99			Presun hmôt HSV				2 030,12
30	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	507,531	4,00	2 030,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							4 149,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							144,00
31	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	12,000	12,00	144,00
	W		4*3		12,000		
	W		Súčet		12,000		
D 776 Podlahy povlakové							4 005,00
32	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiar PU bielej farby, š. 50 mm	m	890,000	4,50	4 005,00
	W		445*2		890,000		
	W		Súčet		890,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							5 250,00
33	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	450,00	450,00
34	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00
35	K	VRN01_V1	Defibrilátor dodávka+montáž	ks	1,000	4 700,00	4 700,00


MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 IČ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36407020

IČ DPH:

SK2020123237

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	26 414,88
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	26 414,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 414,88	23,00%	6 075,42

Cena s DPH	v EUR	32 490,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MARO, s.r.o.

Po

IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 53 000
[Redacted]
37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum:

21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

ing. Kauosiav

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

ing. Kauosiav
Kalafit

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 26 414,88

HSV - Práce a dodávky HSV 24 300,38

1 - Zemné práce	4 632,99
2 - Zakladanie	689,28
5 - Komunikácie	17 048,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 643,98
99 - Presun hmôt HSV	285,92

PSV - Práce a dodávky PSV 364,50

776 - Podlahy povlakové	364,50
-------------------------	--------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 750,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 414,88

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2


ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.02 - Volejbalové ihrisko

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Kauosiav

Zhotoviteľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ: Ing. Kauosiav
Kalafut

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 414,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 300,38


D 1

Zemné práce

4 632,99

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,000	4,00	572,00
	W		22*13*0,5 "volejbalové ihrisko"		143,000		
	W		Súčet		143,000		
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,152	25,00	28,80
	W		(0,8*0,8*0,9)*2 "pätka pre volejbalový stĺp"		1,152		
	W		Súčet		1,152		
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	144,152	3,80	547,78
	W		143+1,152		144,152		
	W		Súčet		144,152		
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 441,520	0,28	403,63
	W		144,152*10		1 441,520		
	W		Súčet		1 441,520		
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	144,152	0,60	86,49
	W		144,152		144,152		
	W		Súčet		144,152		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	216,228	12,00	2 594,74
	W		144,152*1,5		216,228		
	W		Súčet		216,228		
7	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	66,000	1,50	99,00
	W		(21*2+12*2)*1		66,000		
	W		Súčet		66,000		
8	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,039	14,00	28,55
	W		66*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		2,039		
	W		Súčet		2,039		
9	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	68,000	2,00	136,00
	W		(22*2+12*2)*1		68,000		
	W		Súčet		68,000		
10	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	68,000	2,00	136,00
	W		(22*2+12*2)*1		68,000		
	W		Súčet		68,000		
	D	2	Zakladanie				689,28
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa	m2	264,000	2,00	528,00
	W		22*12		264,000		
	W		Súčet		264,000		
12	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	1,152	140,00	161,28
	W		(0,8*0,8*0,9)*2 "základové pätky pre volejbalové stĺpy"		1,152		
	W		Súčet		1,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				17 048,21
13	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	257,306	7,00	1 801,14
VV			21,16*12,16		257,306		
VV			Súčet		257,306		
14	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	257,306	9,70	2 495,87
VV			21,16*12,16		257,306		
VV			Súčet		257,306		
15	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	252,000	21,70	5 468,40
VV			12*21		252,000		
VV			Súčet		252,000		
16	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	252,000	28,90	7 282,80
VV			12*21		252,000		
VV			Súčet		252,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 643,98
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,320	8,00	530,56
VV			12+12+21,16+21,16		66,320		
VV			Súčet		66,320		
18	M	15632	Obrubník parkový 100x8x25 cm	ks	70,000	8,00	560,00
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,653	140,00	371,42
VV			66,32*0,2*0,2		2,653		
VV			Súčet		2,653		
20	K	953941211.S	Osadenie konzoly (pre volejbalové stĺpy) do betónovej pätky	ks	2,000	35,00	70,00
21	M	589580063800.S	Púzdro pre volejbalové stĺpy s povrchovou ochranou a odvodňovacím systémom	ks	2,000	56,00	112,00
D 99			Presun hmôt HSV				285,92
22	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	142,958	2,00	285,92
D PSV			Práce a dodávky PSV				364,50
D 776			Podlahy povlakové				364,50
23	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiar PU bielej farby, š. 50 mm	m	81,000	4,50	364,50
VV			9*5+18*2		81,000		
VV			Súčet		81,000		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 750,00
24	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	250,00	250,00
25	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00
26	K	V01	Tenisové stĺpiky hliníkové so sieťkou D+M	set	1,000	510,00	510,00
27	K	V02	Volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťkou D+M	set	1,000	890,00	890,00


MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 638 52, Sučany
 IČO: [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

KS:

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36407020

IČ DPH: SK2020123237

Projektant:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Kalafut

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 576,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 576,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 576,30	23,00%	2 202,55

Cena s DPH	v EUR	11 778,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MARO, s.r.o.




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

Miesto:

Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: ing. Kauosiav

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

ing. Kauosiav
Kalafit

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 576,30

HSV - Práce a dodávky HSV 9 271,80

1 - Zemné práce 2 295,55

2 - Zakladanie 103,20

5 - Komunikácie 3 867,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 906,02

99 - Presun hmôt HSV 99,42

PSV - Práce a dodávky PSV 4,50

776 - Podlahy povlakové 4,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 300,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 576,30

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČ [redacted]

ROZPOČET

Stavba:

Obnova atletického oválu a športovísk v areáli ZŠ

Objekt:

SO.03 - Skok do diaľky

Miesto: Spišská Stará Ves C-KN č. 808/1

Dátum: 21.08.2025

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Káušsiav

Zhotoviteľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ: Ing. Káušsiav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 576,30

D HSV Práce a dodávky HSV

9 271,80

D 1 Zemné práce

2 295,55

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	4,00	144,00
	W		7,5*4,5*0,5 "doskočisko"		16,875		
	W		25,5*1,5*0,5 "rozbeh"		19,125		
	W		Súčet		36,000		

2	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,000	3,80	136,80
	W		36		36,000		
	W		Súčet		36,000		

3	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	360,000	2,00	720,00
	W		36*10		360,000		
	W		Súčet		360,000		

4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,000	0,60	21,60
	W		36		36,000		
	W		Súčet		36,000		

5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,000	15,00	810,00
	W		36*1,5		54,000		
	W		Súčet		54,000		

6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	72,000	2,00	144,00
	W		(1+25,08+0,92+0,5+7+4+7+0,5+0,92+25,08)*1		72,000		
	W		Súčet		72,000		

7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,225	14,00	31,15
	W		72*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		2,225		
	W		Súčet		2,225		

8	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,000	2,00	144,00
	W		72*1		72,000		
	W		Súčet		72,000		

9	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	72,000	2,00	144,00
	W		72*1		72,000		
	W		Súčet		72,000		

D 2 Zakladanie

103,20

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných, min. 45 MPa	m2	72,000	1,20	86,40
	W		72		72,000		
	W		Súčet		72,000		

11	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,120	140,00	16,80
	W		0,6*1*0,2 "podkladový betón pod odrazovú dosku"		0,120		
	W		Súčet		0,120		

D 5 Komunikácie

7,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	52,980	7,00	370,86
	W		72-(3*6,34) "odpočet doskočisko"		52,980		
	W		Súčet		52,980		
13	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	52,980	9,70	513,91
	W		72-(3*6,34) "odpočet doskočisko"		52,980		
	W		Súčet		52,980		
14	K	564871111.S _VV	Kremičitý piesok typ SH032 tr. A s rozprestretím hr. 400 mm bez zhutnenia	t	14,223	95,00	1 351,19
	W		(6,26*2,84*0,4)*2 "doskočisko"		14,223		
	W		Súčet		14,223		
15	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	32,246	21,70	699,74
	W		25*1+0,42*6,34+0,42*6,34+3,84*0,5		32,246		
	W		Súčet		32,246		
16	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	32,246	28,90	931,91
	W		32,246		32,246		
	W		Súčet		32,246		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 906,02
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového, parkového obrubníka alebo SBR obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,680	8,00	709,44
	W		7+7+4+0,5+0,5+25,08+25,08+1 "betónový obrubník"		70,160		
	W		6,26+6,26+3+0,92+0,92+1,16 "SBR obrubník"		18,520		
	W		Súčet		88,680		
18	M	15632	Obrubník parkový 100x8x25 cm	ks	73,000	8,00	584,00
	W		73		73,000		
	W		Súčet		73,000		
19	M	15632_V1	Obrubník SBR 100x5x20 cm	ks	21,000	6,00	126,00
	W		21		21,000		
	W		Súčet		21,000		
20	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,547	140,00	496,58
	W		88,68*0,2*0,2		3,547		
	W		Súčet		3,547		
21	K	953941211.S_V1 1	Odrážacia doska pre skok do diaľky komplet, vrátane krytu dodávky a montáže	ks	1,000	990,00	990,00
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
D 99 Presun hmôt HSV							99,42
22	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	49,712	2,00	99,42
D PSV Práce a dodávky PSV							4,50
D 776 Podlahy povlakové							4,50
23	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch športových - čiary PU bielej farby, š. 50 mm	m	1,000	4,50	4,50
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							300,00
24	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	200,00	200,00
25	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

IČ